
MİMARLIK PORTFOLYOSU · ARCHİTECTURE PORTFOLİO

FATİH MEHMET YILMAZ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · MİMARLIK · 2023–2027






İLETİSİM@FTHMYLMAZ.COM · FTHMYLMAZ.COM

SEÇİLMİŞ İŞLER 2024–2026



HAKKIMDA

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim; mimarlığa Geomatik Mühendisliği'nden geçtim. Stüdyo projelerimde yeri, programı ve yapıyı birlikte düşünmeye çalışıyorum. Şantiye stajımda yapım sürecini temelden ince işlere kadar yerinde izledim; mimarlık ofisindeki büro stajımda ise ruhsat projesinin çizimine ve belediye başvurusuna katıldım. Yapay zekâ ve otomasyon araçlarıyla çalışmak, tasarımda seçenekleri hızlı karşılaştırmama, çizim ve sunum üretimini düzenlememe ve kararlarımı belgelememe yardım ediyor. Bu portfolyo, 2024–2026 arasında yaptığım dört stüdyo projesinden bir seçkidir.

I am a fourth-year architecture student at Istanbul Technical University, having transferred from Geomatics Engineering. In my studio projects I try to think about place, programme and structure together. During a construction-site internship I followed the building process from foundations to finishing works, and in an architecture office I contributed to permit drawings and the municipal application. Working with AI and automation tools helps me compare design options quickly, organise drawing and presentation production, and document my decisions. This portfolio presents a selection of four studio projects from 2024–2026.

EĞİTİM

2023–2027	Mimarlık Lisans, İTÜ (beklenen mezuniyet 2027)
2022–2023	Geomatik Mühendisliği, İTÜ (mimarlığa geçiş)
2021–2022	İngilizce Hazırlık, İTÜ

DENEYİM

YAZ 2026	Büro stajyeri, Bekir Güneş Mimarlık, Bayrampaşa (28 iş günü) — ruhsat projesi çizimi ve belediye başvurusu
YAZ 2025	Şantiye stajyeri, Dünya Şehir Gayrimenkul, İstanbul (22 iş günü) — temelden ince işlere yapım süreci, saha koordinasyonu


YAZILIM

AutoCAD · Revit · Rhino · Grasshopper · SketchUp · Blender · Photoshop · Illustrator · Premiere Pro · After Effects · Python · Claude Code

DİL

Türkçe (ana dil) · İngilizce (orta-ileri)

İÇİNDEKİLER




01

FLOW

Proje 5-2 (Proje V-VI), İTÜ Mimarlık · Bahar 2026

Akış: parktan kıyıya uzanan yol, basamağa dönüşür.

s. 04



02

HASKÖY STEAM CENTER

Proje V (Mimari Proje) · Güz 2025

Ölçülü ızgara: 7,20 m'lik düzenin içinde deneyin açıklığı.

s. 12



03

OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

MIM 212E Mimari Tasarım (CRN 23104) · Bahar 2025

Artık yer: parseller arasındaki boşlukta asılı bir oda.

s. 19




04

SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

MIM 211E Architectural Design · Güz 2024

Kıyı çizgisi: rotunda karada durur, hangar suya iner.

s. 27



01 FLOW


Kütüphane ve öğrenme merkezi · park → atrium → learning stair → kütüphane

Akış: parktan kıyıya uzanan yol, basamağa dönüşür.

FLOW, Kadıköy Rıhtım'da, balonun yanındaki İSPARK otopark alanında, kıyı parkı ile sahil yürüyüşü arasında bir kütüphane ve öğrenme merkezi. Parktan gelen akışı doğu girişinden bir foruma, oradan oturma basamakları olan bir learning stair ile kütüphanenin üst katına taşımak istedim; basamak hem dolaşım hem okuma ve buluşma yeri. Alçak kanatların çatılarını teras olarak kullandım. Geliştirme sırasında çizimleri ölçtüm: kat kotlarını tek bir sete indirdim, 6,80 m'lik bir taşıyıcı ızgara ve iki korunmuş kaçış çekirdeği ekledim, learning stair'i 45 cm oturma ve 15/30 cm yürüme basamaklarıyla yeniden kurdum.

FLOW is a library and learning centre on the Kadıköy waterfront (Rıhtım), on the İSPARK car-park site next to the tethered balloon, between the waterfront park and the coastal promenade. I wanted to carry the flow coming from the park through the east entrance into a forum, and from there up a learning stair with seating steps to the upper floor of the library; the stair is both circulation and a place to read and meet. The roofs of the low wings are used as terraces. While developing the project I measured the drawings: I reduced the floor levels to a single set, added a 6.80 m structural grid and two protected escape cores, and rebuilt the learning stair with 45 cm seats and 15/30 cm walking steps.

TOPLAM ALAN	≈ 2971 m² brüt (program net 2378 m²)
KAT SAYISI	3 (atrium ve kütüphane bandı) / 1 (alçak kanatlar, çatı teras)
TAŞIYICI SİSTEM	betonarme çerçeve, atrium çatısında 13,60 m çelik kiriş
AKS ARALIĞI	6,80 × 6,80 m
KAT YÜKSEKLİĞİ	4,50 m
BİNA BOYUTU	74,80 × 27,20 m
DERS · DÖNEM	Proje 5-2 (Proje V-VI), İTÜ Mimarlık · Bahar 2026
KONUM	Kadıköy Rıhtım, balonun yanındaki İSPARK otopark alanı (kıyı parkı ile sahil yürüyüşü arasında)



01 · FLOW


Zemin kat planı · 1/500

Park girişi → forum → learning stair → kütüphane. Ana girişten foruma doğrudan geçit: yürüme kolu, 10,30 m'lik oturma kademelerinin doğu yanında. 6,80 m ızgara, iki korunmuş kaçış çekirdeği. Plan 90° döndürülmüş; kuzey oku gerçek kuzeyi gösteriyor (plan ekseninden 20°).

01 · FLOW

+4,50 kat planı · 1/200


Learning stair üst sahanlığa çıkıyor. Sesli sahanlık ile sessiz kütüphane üstü arasında tam yükseklikte cam bölme ve üç kapı var. 12 odak kabininin ön yüzü cam, kapısı 0,90 m; iki sıra ortak bir koridora bakıyor. Çekirdek 1, 1,80 m'lik bir köprüyle galeriye bağlanıyor. Plan 90° döndürülmüş, kuzey oku çizimde.




01 · FLOW

+9,00 kat planı · 1/200

Sessiz çalışma katı: 28 masa, iki çift sıra. Atrium boşluğuyla arasında tam yükseklikte cam var, boşluğa kapı açılmıyor. Giriş batı ve doğu galerilerinden, iki çekirdekten. Aks 6'daki çapraz köprü doğu galerisine ikinci çıkış veriyor. Doğuda 38 m²'lik toplantı odası. Plan 90° döndürülmüş.







01 · FLOW

A–A uzun kesit · 1/500

Tek kot seti: ±0,00 / +4,50 / +9,00 / +13,50. Learning stair forumdan +4,50'ye tam kat çıkıyor; atrium çatısı 13,60 m çelik kirişlerle örtülüyor. Teras parapeti +5,60 (1,10 m korkuluk).






01 · FLOW

Learning stair ve kütle · 1/100

Üç rıht bir oturma kademesi: 45/90 cm oturma, 15/30 cm yürüme, +2,25'te ara sahanlık. Sağda kuşbakışı kütle (ölçeksiz render).



01 · FLOW

Taşıyıcı aks şeması · 1/500

6,80 × 6,80 m betonarme ızgara; atrium boşluğunda iki kolon kaldırıldı, çatıda 13,60 m çelik kirişler. Şema 90° döndürülmüş.



01 Forum ve learning stair, ±0,00



02 Kütüphane okuma alanı, ±0,00



03 +9,00 köprüsünden sessiz çalışmaya

01 · FLOW

İçeride

Gezinti modelinden alınmış üç iç mekân görüntüsü. Forumdaki learning stair hem dolaşım hem oturma yeri; kütüphanede uzun okuma masaları rafların önünde, cephenin ışığında; +9,00'daki köprüden boşluk boyunca sessiz çalışma alanı görülüyor. Malzeme renkleri FLOW paletinden, ışık mayıs akşamüstü. Blender Cycles render; üretken yapay zekâ kullanılmadı.

02 · LAB-HAS

HASKÖY STEAM CENTER

Hasköy'de bilim, teknoloji, sanat ve tasarım eğitim merkezi

+ ⁞+⁞ +

Hasköy Caddesi kavşağında, mahallenin park boşluğuna bakan bir STEAM eğitim merkezi tasarladım. Bina 34 × 36 m'lik kompakt bir blok. Ortadaki cam çatılı atrium batıdaki yol girişini güneydeki avluya bağlıyor. Coworking, kafe ve kütüphane kuzey ve batıda mahalleye açılıyor; laboratuvarlar doğu kanadında üst üste duruyor. Üst kat geri çekilip kütüphanenin üstünde bir çatı terası bırakıyor. Projeyi sonradan yeniden ele aldım: laboratuvar katlarını 4,50 m'ye çıkardım, planı 7,20 m'lik bir aks ızgarasına oturttum, iki korunmuş kaçış merdiveni ve asansör ekledim, programdaki eksik laboratuvarları yerleştirdim.

I designed a STEAM education centre at the Hasköy Avenue junction, facing the neighbourhood's park space. The building is a compact 34 × 36 m block. A glass-roofed atrium at its centre links the street entrance on the west to the courtyard on the south. Coworking, café and library open to the neighbourhood on the north and west, while the laboratories are stacked in the east wing. The top floor steps back to leave a roof terrace above the library. I later revisited the project: I raised the laboratory floors to 4.50 m, set the plan on a 7.20 m structural grid, added two protected escape stairs and a lift, and fitted in the laboratories missing from the programme.





TOPLAM ALAN	KAT SAYISI	TAŞIYICI SİSTEM	AKS ARALIĞI
≈ 3 365 m² (brüt)	Zemin + 2, çatı terası	Betonarme çerçeve + 2 perde çekirdek	7,20 m (doğuda 5,40 m)

[02.13] HASKÖY STEAM CENTER

ZEMİN KAT: ATRİUM VE LABORATUVAR KANADI · 1/500

Batı ve güney girişleri cam çatılı atriumda buluşuyor. Atrium merdiveni aynı izde üç katı bağlıyor. Coworking ve kafe kuzeyde, maker lab güneybatıda; biyotek wet lab ile mikroskopi laboratuvarı doğu kanadında laboratuvar koridoruna açılıyor. Laboratuvar kapıları 0,60 m'lik nişlerde duruyor ve kaçış yönüne, koridora açılıyor; açık kanatlar koridoru kapatmıyor. İki korunmuş kaçış merdiveni (K1, K2) binanın iki ucunda; asansör K1'in yanında, her katta galeriden yönlendiriliyor. Güneydeki avlu −0,45 kotunda; girişe %6'lık, iki yanı tutamaklı bir rampa çıkıyor. Tefriş gerçek ölçülerle çizildi.







[02.14] HASKÖY STEAM CENTER

KESİT A-A · 1/200 + ⁜ +

Laboratuvar katları 4,50 m: lab kanadında asma tavan net 3,30 m, üstünde 0,87 m tesisat boşluğu; iki tesisat şaftı zeminden çatıya kadar üst üste. Atrium üç katı birleştiriyor; atrium merdiveni +4,50'den +9,00'a aynı izde devam ediyor. Cam çatıda duman tahliye kapakları var.





[02.15] HASKÖY STEAM CENTER

MAKETTEN KÜTLEYE + + +

Solda kentsel maket, Hasköy yamacının kademeli yapısıyla. Sağda düzeltilmiş kütle: geri çekilen üst kat, teras ve cam çatı.

[02.16] HASKÖY STEAM CENTER

+4,50: CLEANROOM VE ANALİTİK KİMYA · 1/500

+ ⁜ +

Islak laboratuvarlar üst üste dizildi: biyotek wet lab'ın üstünde analitik kimya, mikroskopinin üstünde nanoteknoloji cleanroom'u (ISO 7). Cleanroom'a koridor → ayakkabı değişimi → önlük → hava duşu sırasıyla giriliyor; acil çıkış servis odasından kaçış merdivenine. Hava kilidinin kapıları birbirine kilitli, aynı anda yalnız biri açılıyor. Kuzeyde 259 m²'lik kütüphane, batıda iki çıkışlı okuma salonu atrium boşluğunu sarıyor. Atrium merdiveninin güney ucundan +9,00'a çıkılıyor.



[02.17] HASKÖY STEAM CENTER

+9,00: AMFİ, YÖNETİM VE ÇATI TERASI · 1/500

Üst kat geri çekiliyor ve kütüphanenin üstünde bir çatı terası bırakıyor. Güneybatıda iki çıkışlı, kademeli bir amfi (105 koltuk + 2 tekerlekli sandalye yeri) ve fuayesi; doğuda yönetim birimi (bekleme, toplantı, kendi koridoruna açılan üç ofis) ve laboratuvarların üstünde üç araştırmacı odası. Amfinin iki kapısı 1,80 m çift kanatlı ve panik barlı, kaçış yönüne açılıyor. Atrium merdiveni bu kata da çıkıyor; amfiye gündelik yol kaçış merdiveninden geçmiyor.





01 Cam çatılı atrium ve resepsiyon, ±0,00



02 Biyoteknoloji ıslak laboratuvarı, ±0,00



03 Kademeli amfi, +9,00

[02.18] HASKÖY STEAM CENTER

İÇERİDE

Gezinti modelinden alınmış üç iç mekân görüntüsü. Cam çatılı atrium üç katı birbirine bağlıyor ve merdiveni +9,00'a kadar sürüyor; laboratuvarlar 4,50 m kat yüksekliğinde ve tesisat asma tavanda; amfi +9,00'da kademeli oturuyor. Işık bulutlu öğle, beyaz maket tonları. Blender Cycles render; üretken yapay zekâ kullanılmadı.



Lev. 03 — Boşlukta asılı oda

Fikirtepe, Kadıköy

03

OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

Kavram çalışmasından parsel aralarına yerleşen tip konut birimine

Dönem, kentin kimsenin kaydında olmayan yerlerini arayan bir kavram çalışmasıyla başladı. Gravürler, karton maketler ve kısa metinlerle yansımayı, eşiği, kilitli kapıyı ve kazı katmanlarını araştırdım. Fikirtepe'de bu yerleri, kentsel dönüşümün parseller arasında bıraktığı boşluklarda buldum. Büyük bir blok yerine bu boşluklara küçük birimler yerleştirdim. Zemin kat sokağa açık bir oda, dolaşım herkesin gördüğü bir dış merdiven. Konsol oda ise boşluğun üstünde asılı duruyor. Sonradan projeyi ölçülerle yeniden çizdim: kat yüksekliklerini, taşıyıcı sistemi ve merdivenleri düzelttim. Modeli de hava fotoğrafıyla aynı ölçeğe getirdim.

The semester began with a conceptual study searching for the places in the city that appear in no one's records. Through engravings, cardboard models and short texts I explored reflection, thresholds, locked doors and layers of excavation. In Fikirtepe I found these places in the gaps that urban transformation leaves between plots. Instead of a large block, I placed small units into these gaps. The ground floor is a room open to the street, and circulation is an external stair that everyone can see. The cantilevered room hangs above the gap. Later I redrew the project with real dimensions, correcting the storey heights, the structural system and the stairs.

TİP BİRİM	6,0 × 9,0 m + 2,4 m konsol
KAPALI ALAN / BİRİM	76,7 m² (+28,8 m² açık pilotis)
KAT SAYISI	2 kat + çatı terası
TAŞIYICI SİSTEM	betonarme çerçeve, konsol kirişler; çelik dış merdiven
AKS ARALIĞI	3,0 m × 4,8 / 4,2 m
DERS · DÖNEM	MIM 212E Mimari Tasarım (CRN 23104) · Bahar 2025




Lev. 03.20 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

Fikirtepe yapı adası

Master plan: düzeltilmiş ölçekteki iki tip birim, Fikirtepe'nin 1–4 katlı kırma çatılı dokusunda bir parsel boşluğuna yerleşiyor.







Lev. 03.21 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

Olmayan yerler

Kavram maketleri: eşikler, kilitli kapılar ve yansımalar. Bunlar tasarımda sokak odasına, dış merdivene ve konsol odaya dönüştü.





Lev. 03.22 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE


Tip birim planları · 1/200


Zemin kat sokağa açık pilotis ve atölye. Birinci kat 1+1 konut: L mutfak, sokağa bakan oturma köşesi, girişte dolap, holde çamaşır dolabı; 10 m² konsol çalışma odası boşluğun üstünde. Oturma penceresinin denizliği 0,60 m, yatak odasının yüksek penceresi 2,20 m. Asılı odanın merdivene bakan bant penceresi opal cam.


Lev. 03.23 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

Sokak — eklenti — mevcut yapı · 1/200

Kesit sokaktan arka apartmana uzanıyor. Kat yüksekliği 3,00 m, döşeme altı net ≈ 2,85 m, kiriş altı 2,50 m. Orijinalde üst kat yaklaşık 2 m'ydi. Sokak ≈ 7 m; 4 m'lik itfaiye ve ambulans şeridi serbest kalıyor. Kış öğle güneşi arka apartmanın (arka parsel 3,0 m, tasarım kabulü) alt iki katını gölgelediği için eklenti iki kat ve teras sınırında tutuldu. Konsol oda, 6 m arka açıklıktan odanın dış yüzüne kadar 2,53 m uzanan 50 cm'lik kirişlere oturuyor.







Lev. 03.24 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE


Çatı ve sokak cephesi · 1/200

Çatı ortak bir teras; ışık bacası hola gün ışığı indiriyor. Sokak cephesinde oturma penceresi alçak (denizlik 0,60), alt 40 cm'si sabit lamine cam.

Lev. 03.25 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

Dış merdiven detayı · 1/100

Çelik U-merdiven yan boşlukta, her katta iki kol ve ara sahanlık. Rıht 16,7 cm, basamak 28 cm (2r+g = 61,3), kol 120 cm, sahanlık 120 cm. Korkuluk 110 cm, dikey çubuklu; kollar arasında eğimi izleyen 1,00 m korkuluk, pilotis kenarı da korkuluklu. Rıhtlar kapalı. Orijinal merdivenin korkuluğu yatay çubukluydu, rıhtları açıktı ve kol genişliği yaklaşık 0,8–1,0 m'ydi. Yeni merdiven kendi dikmeleri ve temelleriyle bağımsız taşınıyor.





01 *Asılı oda içi, +3,00*



02 *Yaşama alanı ve L mutfak, +3,00; pencereden sokak*




03 *Dış U merdiven ve konsol oda, sokaktan*

Lev. 03.26 — OLMAYAN YERLER → FİKİRTEPE

İçeride

Gezinti modelinden alınmış üç görüntü. Asılı oda, iki parselin arasındaki boşluğun üstünde bir çalışma ve okuma odası; yaşama katında L mutfak ve sokağa bakan pencere; dışarıda herkesin gördüğü U merdiven. Işık aralık ayında öğle. Blender Cycles render; üretken yapay zekâ kullanılmadı.



04

SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

Fener–Cibali, Haliç kıyısı, İstanbul

Haliç kıyısındaki Fener–Cibali park şeridine bir yelken kulübü tasarladım. Bir rotunda kulüp lokalini ve kafeyi taşıyor; kara tarafında eğitim kanadı, suya doğru tekne hangarı ona bağlanıyor. Kütleleri kıyı boyunca kademeli dizdim ve silindirin ortasına helisel bir merdiven yerleştirdim. 2026'da projeyi yeniden ele alırken çizimleri ölçtüm: hangarı 12 m kolonsuz çelik makasla, 4 m genişliğinde kapılarla ve %12,5 eğimli bir kızakla suya bağladım; kat yüksekliğini 3,20 m'den 4,20 m'ye çıkardım, soyunma-duş odaları ve ikinci bir kaçış ekledim. Kıyı yürüyüş yolu kesintisiz kalıyor.

I designed a sailing club on the Fener–Cibali park strip along the Golden Horn. A rotunda holds the clubroom and café; a teaching wing on the land side and a boat hangar towards the water are attached to it. I staggered the volumes along the shore and placed a helical stair at the centre of the cylinder. Revisiting the project in 2026, I measured the drawings: I gave the hangar a 12 m column-free steel truss span, 4 m wide doors and a 12.5% slipway to the water, raised the storey height from 3.20 m to 4.20 m, and added changing rooms and a second escape route. The waterfront promenade stays continuous.


TOPLAM ALAN	≈ 556 m² (brüt)
KAT SAYISI	rotunda 2 · kanatlar 1 + seyir terası
TAŞIYICI SİSTEM	betonarme çerçeve + çelik kafes makas
AKS ARALIĞI	6,00 × 4,50 m · hangar 12,00 m açıklık

04 · SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

MASTER PLAN · 1/2000

Çevre dokusu özgün vaziyetten izlendi ve OSM'ye göre gerçek ölçeğe getirildi. Bina park şeridinin kara kenarında duruyor; hangarın su kapısından 4 m'lik tekne yolu yaklaşık 30 m sonra %12,5 eğimli kızağa iniyor. Kızağın doğusunda 18 × 3 m'lik yüzer ponton var; rıhtımdan ona 1/12 eğimli, ara sahanlıklı bir engelli geçidi iniyor. Kıyı yürüyüş yolu kesintisiz.





ZEMİN KAT PLANI ±0,00

Yelken Kulübü · Fener–Cibali · geliştirilmiş · ölçek 1/200


1/200 ölçek çubuğu (m)

0 2 4 6 8 10 m

04 · SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

ZEMİN KAT PLANI · 1/200

Rotunda hem giriş holü hem kulüp lokali: kapı ve merdiven önleri boş, asansörün önünde 1,50 m'lik dönüş alanı var. 12 m kolonsuz hangarda 24 Optimist rafı ve araba üstünde beş tekne; çeki kolları su kapısına bakıyor. Soyunma odalarında duş, WC ve lavabo, ayrıca engelli duş-WC. Sunum sınıfının kapısı koridora açılıyor; batı duvarında ikinci bir çıkış parka iniyor. Eşiksiz zemin, 1,65 m koridorlar.



ÜST KAT PLANI +4,20

Yelken Kulübü · Fener–Cibali · geliştirilmiş · ölçek 1/200


1/200 ölçek çubuğu (m)

0 2 4 6 8 10 m

04 · SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

+4,20: KAFE VE SEYİR TERASI · 1/200


Helisel merdiven kafeye geniş bir sahanlıkla varıyor; servis bankosu doğu duvarında. Kafenin iki çıkışı var: merdiven ve teras kapısı. Kapının bir kanadı terasa, biri kafeye açılıyor. Terastan dış U merdiven, eşiksiz bir kat sahanlığıyla parka iniyor. Engelli WC'de klozet tesisat duvarına yaslı, önünde 1,50 m'lik dönüş alanı boş.




04 · SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

HANGARDAN SUYA · 1/200

Çelik kafes makas 12 m açıklık, 4,00 × 3,50 m kapı, tekne yolu ve rıhtımdan −3,00'e inen %12,5 kızak. Arkada pontona inen 1/12 engelli geçidi ve gel-gite göre oynayan menteşeli plaka. Deniz ve taşkın kotları varsayımdır.





04 · SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

BAĞLAM VE MAKET

Kuşbakışı master plan ve Güz 2024 kıyı maketi: rotunda ile kanatların kıyı parkındaki yeri.



01 12 m kolonsuz tekne hangarı, ±0,00



02 Rotunda kafe, +4,20; Haliç'e bakış



03 Seyir terası, +4,20

04 · SAILING CLUB · YELKEN KULÜBÜ

İÇERİDE

Gezinti modelinden alınmış üç görüntü. Hangar 12 m'lik kolonsuz açıklığıyla doğrudan kızağa açılıyor; kafe rotundanın içinde, helisel merdivenin çevresinde; seyir terası rotundanın yanında Haliç'e bakıyor. Işık puslu eylül sabahı. Blender Cycles render; üretken yapay zekâ kullanılmadı.

FATİH MEHMET YILMAZ

iletisim@fthmylmaz.com
fthmylmaz.com

Bu seçki dört stüdyo projesinden oluşuyor; çizimlerin tam setini ve proje dosyalarını görüşmede paylaşmaktan memnuniyet duyarım.